



- PIEZĪMES**
1. Sīciņu projekta AR daļas rasējumus skatīt kopā ar AR, BK, AVK, EL un citām projekta daļām.
  2. Visus Sīciņu projekta rasējumus skatīt kopā ar projekta Aprakstu.
  3. Sīciņu projekta AR daļā uzrādīto izstrādājumu detalizācijas pasūtāmi attiecīgajā izgatavotāju uzņēmumā.
  4. Iespējamās izmaiņas saskaņot ar projekta autoriem pirms darbu uzsākšanas.
  5. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šai projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana, izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā nemaina risinājuma kopējo kvalitāti, kā arī ir saskaņoti ar projekta autoriem un Pasūtītāju.
  6. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms attiecīgo darbu veikšanas.
  7. Fasāžu sistēmu detalizāciju skatīt lapas ARD-8.1-8.5
  8. Iekšpagalma fasādes skatīt lapas ARD-8.4, 8.5
  9. Ārurviju specifikāciju skatīt lapā ARD-5.1
  10. Režģis vītņaugu atbalstam fasādēs parādīts shematiski. Tā izvietojumu skatīt plānos AR 2.1-1.1. Skatīt Aprakstu.
  12. Fasāžu un ārtelpas apgaismojuma aprakstu skatīt EL sadaļas aprakstā.
  13. Visas redzamās dz/betona virsmas kvalitatīvi apstrādātas, atbilstoši normatīvajiem aktiem. Veidņu dalījumu un virsmas kvalitātes etalonu saskaņot pirms darbu uzsākšanas.

Kvalitatīvs dzelzsbetona konstrukcijas izstrādājums - žlūzija, 100mm x 1500mm, izvietots 300mm no fasāžu sistēmas, izstrādājums tiks precizēts TP stadijā. Skatīt Aprakstu, BK aprakstu

Fasādes sistēma ar drošības stiklojumu  
Fasādes sistēma ar caurredzamu stiklojumu, Schuco FW50+ ar speciāliem profiliem vai ekvivalents

Kvalitatīvs dzelzsbetona konstrukcijas izstrādājums - žlūzija, 100mm x 1500mm, izvietots 300mm no fasāžu sistēmas, izstrādājums tiks precizēts TP stadijā. Skatīt Aprakstu, BK aprakstu

Kompozitmateriāla vijumu režģis vītņaugu atbalstam, novietots priekšā fasādes dz/betona paneļiem. Skat. Aprakstu

Dz/betona konstrukcija - kaste vītņaugu stādiem. Skat. Aprakstu, BK Aprakstu

|  |  |            |        |
|--|--|------------|--------|
| Projekts   |  |            |        |
| <b>LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU AKADĒMISKAIS CENTRS</b><br>JELGAVAS IELĀ 1, RĪGĀ, LV-1050 |  |            |        |
| Stadija  | SĪCIŅU PROJEKTS (SP)   |            |        |
| Pasūtītājs   | <b>LATVIJAS UNIVERSITĀTE</b><br>Raipa bulvāris 19, Rīga, LV-1586   |            |        |
| Būvprojekta vadītājs<br>Projekta autors  | Arhitektūras birojs SIA SEŠTAIS STILS<br>Tirdzniecības iela 8, Rīga, LV-1050<br>Tālr. 67228542, fakss 67220143<br>birojs@sestaisstils.lv |            |        |
| Datums/Paraksts  |  |            |        |
| Rasējums   | Fasāde assis J-A   |            |        |
| Pasūtījuma Nr.:  | 11-06/532  | Daļa:      | AR     |
|  |  | Lapas Nr.: | AR-4.2 |
|  |  | M:         | 1:150  |
| Būvprojekta vad.:  | V. Polkovņikova  |            |        |
| AR daļas vad.:   | I. Kujļkovska  |            |        |
| Projektēja:  |  |            |        |
| Izstrādāja:  | R. Liepiņš   |            |        |
| Faila Nr.:   |  |            |        |
|  | Datums: 10.11.2011   |            |        |