3. STĀVA PLĀNS

3. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

NR.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA, m²	FUNKC. GR.
301	Studentu individuālā darba telpa	53.66 m²	Bp
302	Pētījumu laboratorija vai auditorija	67.16 m²	L
303	Laboratorijas telpa	17.16 m²	L
304	Pētījumu laboratorija (MF)	71.79 m²	L
305	Pētījumu laboratorija (Vīrusi, ķīmija)	107.18 m²	L
306	Laboratorijas telpa	19.82 m²	L
307	Pētījumu laboratorija (ķīmija-NK, RK, OK)	80.04 m²	L
308	Pētījumu laboratorija (bioloģija)	75.24 m²	L
309	Laboratorijas telpa	18.2 m²	L
310	Pētījumu laboratorija (bioloģija)	69.32 m²	L
311	Pētījumu laboratorija (bioloģija)	74.02 m²	L
312	Laboratorijas telpa	16.12 m²	L
313	Pētījumu laboratorija (bioloģija)	69.85 m²	L
314	Redzes fizioloģijas laboratorija	33.12 m²	L
315	Bērļu tehnoloģijas laboratorija	40.31 m²	L
316	Optom. instrumentu laboratorija	15.60 m²	L
317	Redzes funkcionalitātes laboratorija	57.04 m²	L
318	Redzes uztveres laboratorija	50.60 m²	L
319	Redzes procesu modelēšanas laboratorija	44.16 m²	L
320	Optom. instrumentu laboratorija	33.60 m²	L
321	Redzes refekt. defektu laboratorija, ambul.	61.00 m²	L
322	Birojs virtuve	11.75 m²	Bv
323	Semināru telpa	22.49 m²	A2
324	Pasniedzēju telpa	12.95 m²	P
325	Pasniedzēju telpa	12.04 m²	P
326	Pasniedzēju telpa	12.04 m²	P
327	Pasniedzēju telpa	12.03 m²	P
328	Auditorija 50 vietām	77.87 m²	A
329	Auditorija 50 vietām	81.42 m²	A
330	Semināra telpa 30 vietām	57.30 m²	A
331	Darba telpa (ķīmijas - fizikas institūts)	14.26 m²	A2
332	Darba telpa (ķīmijas - fizikas institūts)	11.15 m²	A2
333	Darba telpa (ķīmijas - fizikas institūts)	10.78 m²	A2
334	Darba telpa (ķīmijas fakultāte)	18.92 m²	A2
335	Darba telpa (ķīmijas fakultāte)	20.64 m²	A2
336	Aspriežu telpa	33.78 m²	A2
337	Darba telpa (ķīmijas - fizikas institūts)	26.70 m²	L2
338	Fizioloģiskā optikas laboratorija	33.48 m²	L2
339	Redzes treniņa laboratorija	20.68 m²	L2
340	Pasniedzēja telpa	25.13 m²	P
341	Pasniedzēja telpa	24.95 m²	P
342	Pasniedzēja telpa	11.51 m²	P
343	Pasniedzēja telpa	11.31 m²	P
344	Pasniedzēja telpa	12.87 m²	P
	Telpu kopējā platība	**1650.96 m²**	

NR.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA, m²	FUNKC. GR.
345	Tualete	19.81 m²	H
346	Tehniskā telpa VS	3.54 m²	T
347	Vālītvērs	10.52 m²	K
348	Gaitenis/halle	100.21 m²	S
349	Kāpņu telpa	7.25 m²	K
350	Noliktava	10.55 m²	Sm
351	Tehniskā telpa EL un VS	7.11 m²	T
352	Tualete	18.84 m²	H
353	Apkopes inventāra telpa	2.52 m²	Sm
354	WC un dušas	3.70 m²	H
355	Kāpņu telpa	6.19 m²	K
356	Gaitenis	53.76 m²	K2
359	Gaitenis	75.84 m²	K2
360	Gaitenis	83.01 m²	K2
361	Gaitenis	64.08 m²	K2
362	Gaitenis	48.73 m²	K2
	Kopletošanas telpu platība kopā:	**515.66 m²**	
	3. stāva telpu platība kopā:	**2166.64 m²**	
363	Balkons	7.52 m²	Ār
364	Balkons	7.14 m²	Ār
	3. stāva āra platība:	**14.66 m²**	

APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
	Kolonna
	Ugunsdzēšības skapis
	Avārijas dušas
	Veramas durvis
	Bīdāmas durvis
	Transformējama akustiska starpsiena
	Mēbeles, santehnika
AD-1S FS-1-13 Š - 5	Durvju, fasāžu sistēmu, šahtu u.c. markas
083 1,15 m²	Telpu eksplikācija, platība
	Telpas pieejamas ratiņkrēslu lietotājiem
	Marga
	Vērpta vītņaugu atbalsta konstrukcija
B	Griezuma līnija

SIENU TIPI

	APZĪMĒJUMS	MARKA	NOSAUKUMS
ĀRĒJĀS SIENAS	AS-1Dzēb		Dzelzsbetona ārsiena ar siltumizolāciju, 750 mm Aprakstu skatīt BK daļā
	AS-2Dzēb		Dzelzsbetona ārsiena ar siltumizolāciju, 530 mm *3.-7.stāvā uz ass 13 dzelzsbetona ārsiena - 480 mm Aprakstu skatīt BK daļā
	AS-3Dzēb		Dzelzsbetona ārsiena silānāta 1 m āķīļumā no zemes virsmas, 350 mm Aprakstu skatīt BK daļā
	AS-4Dzēb		Dzelzsbetona paneļu ārsiena ar siltumizolāciju, 350 mm Paneļu izmēros skatīt AR-4.1 - AR-4.4
	AS-5 Fs-1		Fasāžu sistēma ar veramām daļām un dažādu izvietojumiem Schüco FW 50+ vai ekvivalents Aprakstu un daļējumu skatīt ARD-5.1 - ARD-8.5
	AS-6 Fs-2		Stikla fasāžu sistēma - caurspīdīga Schüco FW 50+ vai ekvivalents Aprakstu un daļējumu skatīt ARD-5.1 - ARD-8.5
	AS-7 Fs-3		Stikla fasāžu sistēma - caurspīdīga Schüco FW 50+ ar speciāliem profiliem vai ekvivalents Aprakstu un daļējumu skatīt ARD-5.1 - ARD-8.5
IEKŠĒJĀS SIENAS	S-8G		Ģipškartona starpsiena, 200 mm KNAUF W115 vai ekvivalents
	S-9G		Ģipškartona starpsiena, 100 mm KNAUF W112 vai ekvivalents
	S-10G		Šahtsiena, 110 mm KNAUF W629 vai ekvivalents
	S-11S		Ročāla pārstāvja moduļa starpsiena līdz griestiem
	S-12S		Ročāla pārstāvja moduļa starpsiena ar augstumu h<2,5 m
	S-13S		Laminēta stikla starpsiena sanmezgliņos ar estētisku neosaspīdīgu, krāsainu materiālu (pārn., pilve, plastikāts). Atbilst prasībām no sabiedrīm
	S-14K		Mīkumturīgi kokskaidu plāksnes moduļi ar drupināju laminājumu un plastikāta apdari. Atbilst labākiem sanmezgliņu
	NS-15Dzēb		Nesoša dzelzsbetona siena kāpņu telpās, 250 mm Aprakstu skatīt BK daļā
	NŠ-16Dzēb		Nesoša dzelzsbetona šahtsiena, 250 - 400 mm Aprakstu skatīt BK daļā
	S-17S		Nodalošā stikla siena no vertikāli kārtotām stikla loksnēm. Aprakstu skatīt rasējuma lapā IN-16.3.
	S-18S		Dekorativa stikla siena no horizontāli kārtotām stikla loksnēm. Aprakstu skatīt rasējuma lapā IN-16.5.
SIENĀS GŪMEJAMAS DURVIS	TS-19S		Transformējama rūdīta pilnstikla starpsiena DORMA HSW/FSW/ vārtja vai ekvivalents
	TS-20A - TS-24A		Transformējama starpsiena Parthos PALACE 110 vai ekvivalents ar atbilstošiem akustiskajiem parametriem
	TAS-25S		Transformējama rūdīta pilnstikla ārsiena DORMA HSW/FSW/ vārtja vai ekvivalents
	Silt.S-26S		Zvērināsi pēlnesošās siltumrūtīs stikla sienas DANISH GREENHOUSE SUPPLY sistēmas vai ekvivalents

PIEZĪMES

1. Skiču projekta AR daļas rasējumus skatīt kopā ar BK, EL, AVK, UK un citām projekta daļām.
2. Visus Skiču projekta rasējumus skatīt kopā ar projekta Aprakstu.
3. Iespējamās izmaiņas saskaņot ar projekta autoriem pirms darbu uzsākšanas.
4. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šai projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana, izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā nemaina risinājuma kopējo kvalitāti, kā arī ir saskaņoti ar projekta autoriem un Pasūtītāju.
5. Ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju, kāpņu, durvju, logu un fasāžu ugunsdrošību sk. UPP aprakstā un shēmās.
6. Detalizētus arhitektūras risinājumus skatīt rasējumu lapās ar marku ARD: sienu detalizāciju - ARD-2.1, durvju specifikāciju - ARD-5.1, sienu notinumus - ARD-6.1 - ARD-7.1, fasāžu sistēmas - ARD-8.1 - ARD-8.5, virsgaismas - ARD-9.1, margas - ARD-10.1.
7. Grīdu un griestu veidus, mēbeļu skices skatīt rasējumu lapās ar marku IN.
8. Mēbeļu un iekārtu izvietojumu un specifikāciju skatīt rasējumu lapās ar marku IE.
9. Izlietnes sanmezgliņos iestrādāktas kompozītmateriāla virsmā, piemēram, korāna vai ekvivalentā.
10. Auditorijās Nr.330, 328, 329 sienām 80% akustisko paneļu apdare. Detalizētu informāciju skatīt Aprakstā.
11.Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms attiecīgo darbu veikšanas.

Projekts	**LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU AKADĒMISKAIS CENTRS** JELGAVAS IELĀ 1, RĪGA, LV-1083
Stadija	SKIČU PROJEKTS (SP)
Pasūtītāja	**LATVIJAS UNIVERSITĀTE** Raņņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Būvprojekta vadītāja	
Projekta autors	Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS Trigonu iela 8, Rīga, LV-1050 Tālr. 67228542, fakss 67220143 birojs@sestaisstils.lv
Datums/Paraksts	
Shēma	
Rasējums	3. stāva plāns
Pasūtījuma Nr.: 11-06/532	Daļa: AR Lapas Nr. AR-2.4 Mērogs 1:150
Būvprojekta vad.:	V. Polikovņikova
AR daļas vad.:	I. Kuļikovska
Projektētāja:	
Izstrādāja:	D.Zariņa, K.Bautra, M.Pāboļa, R.Lapiņš
Faila Nr.:	Datums: 7.12.2011