



1. stāva telpu eksplikācija

NR.	TĒLPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA, m ²
101	Vestibīlis ar garderobi	547.71 m ²
102	Informatora telpa	13.87 m ²
103	Tehnisks telpa EL un VS	6.09 m ²
104	Sanmezgls	37.71 m ²
105	Sanmezgls	25.65 m ²
106	Auditorija 300	336.20 m ²
107	Auditorija 100	145.98 m ²
108	Auditorija 60	80.96 m ²
109	Auditorija 60	82.96 m ²
110	Studentu darba t. un izstāžu zāle	326.32 m ²
111	Bibliotēka	158.41 m ²
112	Bibliotēka - grāmatu krātuve	126.72 m ²
113	Bibliotēka - lasītava (antresols)	185.36 m ²
114	Virtuves telpa	31.39 m ²
115	Kafejnīca	55.89 m ²
116	Kafejnīca	54.20 m ²
117	Halle - atrijs	249.73 m ²
118	Vējtveris	10.52 m ²
119	Tehnisks telpa VS	2.81 m ²
120	Kāpņu telpa	7.25 m ²
121	Kāpņu telpa	6.37 m ²
122	Vējtveris	6.92 m ²
123	Apkopes inventāra telpa	4.04 m ²
124	Palīgtelpa	12.92 m ²
125	Kāpņu telpa	5.00 m ²
1. stāva kopēja platība:		2530.48 m²
126	Āra terase	208.90 m ²
1. stāva āra platība:		208.90 m²

Piezīmes.

1. Sīciņu projekta IN daļas rasējums skatīt kopā ar AR, ARD, BK, AVK, EL un citām projekta daļām.
2. Visus Sīciņu projekta rasējumus skatīt kopā ar projekta Aprakstu.
3. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām, šai projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājus. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti, kā arī ir saņemti ar projekta autoriem un pasūtītāju.
4. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms attiecīgo darbu veikšanas.
5. Atšķirīgu augšējo grīdas segumu biežumu gadījumā, vienlīmeņa grīdu panākt ar apakšējiem grīdas slāņiem.
6. Grīdīstes materiālu un dizainu pielāgot attiecīgā grīdas seguma materiālam, skat. Aprakstu.
7. Dekoratīvā un fasāžu apgaismojuma aprakstu skatīt EL sadaļas aprakstā.
8. Grīdu detaļu rasējumus skatīt lapā ARD-3.1

GRĪDU TIPI

Marka	Apzīm.	Nosaukums	Apjoms /m ²
FV-1		Vinila grīdas segums, *tapašas prasības telpām. Skatīt Aprakstu.	328,58 m ²
FV-1*			31,39 m ²
FB-1		Silpēts betons ar bezkrāsainu pretputekļu un nodilumizturības apstrādi, Koroclean vai analogu	1634,95 m ²
FF-1		Akmens masas flīžu segums. Skatīt Aprakstu	65,95 m ²
FP-1		Ozolkoka parkets. Skatīt Aprakstu	336,2 m ²
FF-3*		Akmens masas flīžu segums ārtelpās. Skatīt Aprakstu	208,9 m ²
FK-1		Paklājs pie ieejas, sastāv no divām atšķirīgām daļām ārtelpā un iekštelpā. Skatīt Aprakstu	7,82 m ²
FP-2		Līmeņa koka izstrādājums uz pakāpienu horizontālās virsmas. Skatīt Aprakstu	31,59 m ²
FK-2		Apsīdes paklājs zem betona seguma. Skatīt EL aprakstu	9,00 m ²
FG-2		Bruģa segums. Skatīt Aprakstu	107,88 m ²

APZĪMĒJUMI

Apzīm.	Nosaukums
FB-1	Grīdas marka
	Gaismas loka (grīdā)
	Dekoratīvs apgaismojums - grīdā iestrādāti regulējami gaismas ķermeņi, skat. EL aprakstu
FV-1*	Grīdas marka telpās ar īpašām prasībām, skat. Aprakstu
FF-3*	Grīdas marka ārtelpās virs apsildāmām telpām, skat. Aprakstu

Projekts			
LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU AKADĒMISKAIS CENTRS JELGAVAS IELĀ 1, RĪGĀ, LV-1050			
Stadija	SĪCIŅU PROJEKTS (SP)		
Pasūtītājs	LATVIJAS UNIVERSITĀTE Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586		
Būvprojekta vadītājs Projekta autors	 Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050 Tālrunis: 67228542, fakss: 67220143 birojs@sestaisstils.lv		
Datums/Paraksts			
Rasējums	1. stāva grīdu plans		
Pasūtītāja Nr.:	11-06/532	Dāja:	IN
L. Nr.:	IN-12.2	Mērogs:	1:250
Būvprojekta vad.:	V. Polkovņikova		
AR daļas vad.:	I. Kujikovska		
Projektēja:			
Izstrādāja:	M. Plāciņa		
Faila Nr.:		Datums:	21.10.2011