Piezīmes.

1. Skiču projekta IN daļas rasējumus skatīt kopā ar AR, ARD, BK, AVK, EL un citām projekta daļām.
2.Visus Skiču projekta rasējumus skatīt kopā ar projekta Aprakstu.
3. Skiču projekta ARD sadaļā uzrādītos izstrādājumu detalrasējumi pasūtāmi attiecīgajā izgatavotājuzņēmumā, iespējamās izmaiņas saskanojot ar projekta autoriem pirms darbu uzsākšanas.
4. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām, šai projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko Īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošanaun izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti, kā arī iz sakaņoti ar projekta autoriem un pasūtītāju.
5. Talākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms attiecīgo darbu veikšanas.
6. Avārijas, evakuācijas, dekorativa, fasāžu uc. apgaismojuma aprakstu un gaismekļus skatīt EL sadaļas aprakstā.
7. Griestu apdari telpās ar speciālām prasībām precizēt TP stadija, skatīt Aprakstu.

Pagraba stāva telpu ekspliķācija

NR.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATIBA, m²	PROJEKTA NR.
001	Laboratorija ar aparatūru FKI	43.58 m²	5.
002	Zin.mācī.t.-trensm.elektronu mikrosk.t.	19.04 m²	5.
003	Zin.mācī.t. elektriskie mērījumi	16.40 m²	5.
004	Optikas un Cryo laboratorija	15.18 m²	5.
005	Tehniskā telpa	9.56 m²	5.
006	Ķīmijas laboratorija	20.58 m²	5.
007	Zin.mācī.t.- meh. paraugu apstrāde	16.28 m²	5.
008	Zin.mācī.t.-elektronu mikroskop.,litogrāf.	17.01 m²	5.
009	Zin.mācī.t.-paraugu sagat. litogrāfija	34.57 m²	5.
010	Parīķēšanas telpa	10.30 m²	5.
011	Tehniskais personāla ģērbtuve(20 cilv.	14.16 m²	
012	Tualete	2.21 m²	
013	Dušas telpa	7.29 m²	
014	Atpūtas telpa - tehn. personāls	10.58 m²	
015	Tehniskais personāla ģērbtuve(20 cilv.	17.01 m²	
016	Tualete	2.15 m²	
017	Dušas telpa	7.29 m²	
018	Termostatu telpa	32.66 m²	1.
019	Zin.lab.Farmac. aktīvēju vielu pētniec.	52.72 m²	1.
020	Rengenmetožu laboratorija	51.52 m²	1.
021	Aparātu telpa	38.64 m²	1.
022	Garderobe	16.72 m²	1.
023	Laboratorija	66.74 m²	1.
024	Laboratorija	23.08 m²	1.
025	Tualete	3.60 m²	1.
026	Dušā telpa	3.35 m²	1.
027	Izotopu noliktava	7.44 m²	1.
028	Sagatavošanas telpa	16.72 m²	2.
029	Spektrometra laboratorija	22.88 m²	2.
030	Sagatavošanas telpa	21.06 m²	6.
031	Indukt. saist. plazm. laboratorija	31.72 m²	6.
032	Hidroloģijas un inženierģeoloģijas lab.	57.04 m²	4.
033	Ģeoloģisko procesu, iežu pētījumu lab.	63.47 m²	4.
034	Mālu pētījumu laboratorija	47.91 m²	4.
035	Paraugu sagatavoš. izpēte(žāvēšana)	17.86 m²	4.
036	Paraugu banka	15.96 m²	4.
037	Ģeoloģiskā darbtrīca	16.34 m²	4.

NR.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATIBA, m²	PROJEKTA NR.
038	Zin. un mācību telpa - AFM	18.06 m²	1.
039	Zin. un mācību telpa - elektr. lab.	19.79 m²	1.
040	Zin.mācī.telpa-konfokāla mikrosk. telpa	17.42 m²	1.
041	Eksperimentu telpa -ūrķām	25.20 m²	2.
042	Operāciju zāle	21.90 m²	2.
043	Aparatūras telpa	21.00 m²	6.
044	Aparatūras telpa	27.30 m²	6.
045	Noliktava lauku aprīkojumam	18.89 m²	4.
046	Lab.ķ.aparātu rūķīši paaugstinātā grīdas līmenī - telpas kopā ar 50.nr.	21.41 m²	4.
047	Paraugu glabātuve un pirmapstrāde	32.62 m²	4.
048	Autoklavi sterilizācijas telpa	23.76 m²	2.
049	Augu audzētava	32.48 m²	2.
050	Sēnu audzētava	19.05 m²	2.
051	Priekštelpa	10.66 m²	2.
052	Dzīvnieku kultūru laboratorija	14.72 m²	2.
053	Aparatūras telpa	26.62 m²	6.
054	Aparatūras telpa	22.75 m²	6.
055	Peļu turēšanas telpa	13.12 m²	2.
056	Kāmju turēšanas telpa	14.85 m²	2.
057	Eksperimentu telpa ar pelēm	20.47 m²	2.
058	Mazgāšanas telpa	15.40 m²	2.
059	Žurku turēšanas telpa	25.20 m²	2.
060	Priekštelpa	16.97 m²	2.
061	Datu centrs	83.12 m²	
062	Virtuves palīgtelpas	56.42 m²	
063	Vieta atkritumu konteineriem	30.44 m²	
064	Vieta ķīmisko vielu konteineru glabāš.	15.47 m²	
065	Noliktavas teritorijas apkopes tehnikai	87.98 m²	
066	Aukstuma kamera (+4C)	12.88 m²	6.
067	Aukstuma kamera (-20C)	9.51 m²	6.
068	Aukstuma kamera (+4C)	12.52 m²	6.
069	Priekštelpa	4.20 m²	6.
070	Telpa darbam ar slapekli	12.96 m²	6.
071	Priekštelpa	7.96 m²	1.
072	Priekštelpa	17.84 m²	1.
	Telpu kopējā platība:	**1702.54 m²**	

NR.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATIBA, m²	PROJEKTA NR.
073	Tehniskā telpa - ventkamera	81.58 m²	
074	Tehniskā telpa -elektr.	63.25 m²	
075	Tehniskā telpa - ūdens, siltummezgls	78.26 m²	
075.1	Tehniskā telpa	7.09 m²	
076	Apkopes inventārs	2.73 m²	
077	Tualetes	21.97 m²	
078	Dušā telpa	2.58 m²	
079	Tualetes	21.35 m²	
080	Apkopes inventārs	2.47 m²	
081	Vētīveris	11.64 m²	
082	Kāpnu telpa	22.72 m²	
083	Vētīveris	18.73 m²	
084	Vētīveris	8.62 m²	
085	Tehniskā telpa - ugunsdz.	31.08 m²	
086	Vētīveris	18.60 m²	
087	Kāpnu telpa	24.82 m²	
088	Vētīveris	14.45 m²	
089	Kāpnu telpa	21.15 m²	
090	Gaitenis	417.62 m²	Z.,A.,S.,Ā.
091	Palīgtelpa	4.34 m²	
092	Piegādes zona	48.19 m²	
093	Transformatora telpa	44.77 m²	
094	Tehniskā telpa ģeneratoram	25.59 m²	
095	Atkritumu novietošanas telpa	34.40 m²	
096	Apkopes inventāra un transporta telpa	72.59 m²	
097	Slēgts saimniecīskais pagalms	622.69 m²	
	Kopīlietošanas telpu platība kopā:	**1723.74 m²**	
	Pagrabstāva telpu platība kopā:	**3426.28 m²**	

GRIESTU TIPI

Marķ.	Apzīm.	Nosaukums	Apjoms / m²
C1		Betona griesti ar bezkrās. pretputekļu apstrādi, kvalitatīvi atveidnots	2784,34m²
C2		Modulveida piekārtie metināta sieta griesti, izgatavoti no tērauda stieplēm; izmērs 600x1200mm, reģēja acs izmērs 50x50mm(RAL9007); UBB griestu sistēmas vai analogs	417,62m²
C5		Piekārto griestu sistēma, modulveida (600x600mm) griesti, piem., Knauf Danoline Tiles 600 Metallic vai analogs	156,8m²

APZĪMĒJUMI

Apzīm.	Nosaukums
C1 (+5.140)	Griestu marka un griestu apakšas augstuma atzīme
	Gaismas lūka (griestos)

GAISMEKĻU APZĪMĒJUMI

Apzīm.	Nosaukums
	Gaismeklis iekārts - Siteco, Siluette 5MJ22371QS 1492x214x76(h)mm vai analogs
	Gaismeklis iekārts - Siteco, Siluette 5MJ22371WS 1492x214x76(h)mm vai analogs
	Gaismeklis iekārts - Siteco, Siluette 5MJ22371XS, 1492x214x76(h)mm vai analogs
	Gaismeklis iekārts -Siteco, Siluette 5MJ22371QS/ 5MJ20002QA 1492x214x76(h)mm vai analogs
	Gaismeklis pie griestiem (virs C2 griestiem) - Siteco, DUS PLUS 5LJ90871P 1228x68x100(h)mm vai analogs
	Iebūvēts gaismeklis, piem.Siteco, Lunis, 5LR9545BEE, d. 190mm, IP44 vai analogs
	Gaismeklis pie griestiem, piem. Siteco, Tecario, 1180x70x78(h) vai analogs
	Āra apgaismojums pie griestiem, piem., Siteco, CL Linear 90, IP65, 600x90x126(H)mm vai analogs
	Gaismeklis tehniskās telpās pie griestiem, piem. Siteco, Europlex 1270x185x99(H) mm 2x36W vai analogs

Projekts

LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU AKADĒMISKAIS CENTRS

JELGAVAS IELĀ 1, RĪGĀ, LV-1050

Stadija: SKIČU PROJEKTS (SP)

Pasūtītājs: **LATVIJAS UNIVERSITĀTE**, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586

Būvprojekta vadītājs
Projekta autors

Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS
Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050
Tālr. 67228542, fakss 67220143
birojs@sestaisstils.lv

Datums/Parakstīts

Rasējums: Pagrabstāva griestu plāns

Pasūtījuma Nr.: 11-06/532	Daļa: IN	L. Nr.: IN-13.1	Mērogs: 1:250
Būvprojekta vad.:	V. Polkovņikova		
AR daļas vad.:	I. Kuļķovska		
Projektētāja:			
Izstrādāja:	M. Plāciņa		
Faila Nr.:		Datums: 21.10.2011	