



5. stāva telpu eksplikācija

NR.	Telpas nosaukums	PLATĪBA, m ²
501	Studentu individuāla darba telpa	53,66 m ²
502	Semināra telpa 30 vietām	55,66 m ²
503	Dekāna palīgā darba telpa	17,64 m ²
504	MF arhīvs	14,18 m ²
505	Mac. telpa-mulāžas lab. soc. farmāc. 30v.	58,53 m ²
506	Macību telpa-mulāžas lab. 30 v.	57,96 m ²
507	Stenlāzācijas telpa	14,25 m ²
508	Semināra telpa -20 vietas	35,88 m ²
509	Laboratorija - cilvēku šūnu istaba	11,64 m ²
510	Laboratorija - dzīvnieku šūnu istaba	10,68 m ²
511	Prekštelpa - vejtveris	8,88 m ²
512	Neofarmācijas eksperimentālā lab.	49,22 m ²
513	Farmācijas nodalās darba telpa	29,90 m ²
514	Mikrobioloģijas katedra darba telpas	28,98 m ²
515	Medicīnas mikrobioloģijas zin. lab.	37,80 m ²
516	Mikroskopijas telpa, laboratorija	5,70 m ²
517	Palīg telpa -BIO banka	9,50 m ²
518	Slāpekļa oksīda izpētes laboratorija	41,4 m ²
519	Medicīnas bioloģijas katedras darba t.	24,80 m ²
520	Farmācijas nodalās darba telpa	27,28 m ²
521	Farmaceutiskās farmakoloģijas zin. lab.	57,55 m ²
522	Aparatūras telpa	22,13 m ²
523	Farmakoloģijas katedras darba telpa	32,31 m ²
524	Psiho-Neiro-Imuno farmakoloģijas zin.lab	80,58 m ²
525	Pediātrijas kat. -epidemioloģijas zin.lab	34,96 m ²
526	Datorklase 15-20 vietas	47,53 m ²
527	Semināra telpa 20 vietas	31,53 m ²
528	Semināra telpa 20 vietas	43,19 m ²
529	Semināra telpa 25 vietas	39,21 m ²
530	Semināra telpa 25 vietas	44,16 m ²
531	Laboratorijas palīg telpa	12,34 m ²
532	Mac.lab./slapja(Farm.,Biokīm.,Mikrobiol.)	83,12 m ²
533	Personāla virtuve	11,75 m ²
534	Personāla atpūtas telpa	22,49 m ²
535	Pasniedzēju darba telpa	12,90 m ²
536	Projekta grupas darba telpa	13,38 m ²
537	Pasniedzēju darba telpa	13,33 m ²
538	Pasniedzēju darba telpa	9,46 m ²
539	Auditorija 50 vietām	77,87 m ²
540	Auditorija 50 vietām	81,42 m ²
541	Semināra telpa 30 vietām	57,30 m ²
542	Semināra telpa 15- 20 vietām	36,55 m ²
543	Pasniedzēju darba telpa	19,35 m ²
544	MF izpildītāja kabinets	20,55 m ²
545	Apspriežu telpa-semināru telpa 20v.	33,78 m ²
546	MF dekanāta kabinets	26,69 m ²
547	MF dekanāta kabinets	33,48 m ²
548	MF prodekanāta kabinets	20,68 m ²
549	Pasniedzēju darba telpa	8,53 m ²
550	Pasniedzēju darba telpa	7,80 m ²
551	Pasniedzēju darba telpa	8,00 m ²
552	Pasniedzēju darba telpa	10,75 m ²
553	Pasniedzēju darba telpa	8,19 m ²
554	Pasniedzēju darba telpa	7,41 m ²
555	Pasniedzēju darba telpa	7,21 m ²
556	Masīnību pasniedzēju darba telpa	13,09 m ²
557	Gimenes veselības centrs - darba telpa	13,26 m ²
Telpu kopējā platība:		1647,36 m²

NR.	Telpas nosaukums	PLATĪBA, m ²
558	Halle - atirjs	100,21 m ²
559	Vejtveris	10,52 m ²
560	Tehnisks telpa (EL un VS)	7,08 m ²
561	Gaitenis	75,84 m ²
562	Kāpņu telpa	7,25 m ²
563	Gaitenis	53,76 m ²
564	WC un duša	3,70 m ²
565	Sanmezģis	19,88 m ²
566	Sanmezģis	18,84 m ²
567	Aplūpes inventāra telpa	2,52 m ²
568	Tehnisks telpa (VS)	3,54 m ²
569	Kāpņu telpa	6,19 m ²
570	Gaitenis	64,08 m ²
571	Gaitenis	48,73 m ²
572	Gaitenis	83,01 m ²
Koplietošanas telpu platība:		505,08 m²
5. stāva kopējā platība:		2152,44 m²
573	Balkons	7,14 m ²
574	Balkons	7,52 m ²
5. stāva ārējā platība:		14,66 m²

APZĪMĒJUMI

Apzīm.	Nosaukums
C1 (+5.140)	Griestu marka un griestu apakšas augstuma atzīme

GAISMEKĻU APZĪMĒJUMI

Apzīm.	Nosaukums
	Gaismeklis iekārtas - Siteco, Silhouette 5MJ22371QS 1492x214x76(h)mm vai analogs
	Gaismeklis iekārtas - Siteco, Silhouette 5MJ22371WS 1492x214x76(h)mm vai analogs
	Gaismeklis iekārtas - Siteco, Silhouette 5MJ22371XS, 1492x214x76(h)mm vai analogs
	Gaismeklis iekārtas - Siteco, Silhouette 5MJ22371QS/5MJ20002QA 1492x214x76(h)mm vai analogs
	Gaismeklis pie griestiem (virs C2 griestiem) - Siteco, DUS PLUS 5LJ90871P 1228x68x100(h)mm vai analogs
	Iebūvēts gaismeklis, piem. Siteco, Lunis, 5LR9545BEE, d. 190mm, IP44 vai analogs
	Gaismeklis pie griestiem, piem. Siteco, Tecario, 1180x70x78(h)mm vai analogs
	Āra apgaismojums pie griestiem, piem., Siteco, CL Linear 90, IP65, 600x90x126(H)mm vai analogs
	Gaismeklis tehniskās telpās pie griestiem, piem. Siteco, Europlex 1270x185x99(H) mm 2x36W vai analogs
	Gaismeklis pie griestiem - Siteco, Quadrature 2, 1246x363x37(h)mm vai analogs
	Gaismeklis pie sienas virs spoģuļa - Trilux, Acuro S LED, 646x53,5x85mm, IP44 vai analogs

Piezīmes.

1. Sīciņu projekta IN daļas rasējums skatīt kopā ar AR, ARD, BK, AVK, EL un citām projekta daļām.
2. Visus Sīciņu projekta rasējumus skatīt kopā ar projekta Aprakstu.
3. Sīciņu projekta ARD sadaļā uzrādītos izstrādājumu detalrasējumi pasūtīti attiecīgajā izgatavotājam, iespējamas izmaiņas saskaņojot ar projekta autoriem pirms darbu uzsākšanas.
4. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām, šai projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītāji. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekāda ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti, kā arī ir saskaņoti ar projekta autoriem un pasūtītāju.
5. Talakās projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms attiecīgo darbu veikšanas.
6. Avārijas, evakuācijas, dekoratīvā, fasāžu uc. apgaismojuma aprakstu un gaismekļus skatīt EL sadaļas aprakstā.
7. Griestu apdari telpās ar speciālam prasībām precizēt TP stadijā, skatīt Aprakstu.

GRIESTU TIPI

Marka/Apzīm.	Nosaukums	Apjoms /m ²
C1	Betona griesti ar bezkrāsainu pretputekļu apstrādi, kvalitatīvi atveidnots. Skat. Aprakstu.	1239,33 m ²
C2	Modulveida piekārtie metināta sieta griesti, izgatavoti no tērauda stieplēm; izmērs 600 x 1200mm, režģa acs izmērs 50x50mm (RAL9007); UBB griestu sistēmas vai analogs. Skat. Aprakstu.	325,42 m ²
C3	Piekārto griestu sistēma, piem. Knauf PCM Smart Board vai analogs (RAL9010). Skat. Aprakstu.	346,93 m ²
C4	Piekārto akustisko griestu sistēma 80% no telpas, paneļu izmēram un formai jāatbilst akustikas prasībām, piem. Knauf Cleaneo ThermoBoard Plus vai analogs (RAL9010). Precīzs paneļu izvietojums tiks izstrādāts TP stadijā. Pārējie 20% griestu - C1 (kvalitatīvi atveidnots, apstrādāts betons). Skatīt Aprakstu.	216,59 m ²
C5	Piekārto griestu sistēma, modulveida (600x600mm) griesti, piem., Knauf Danoline Tiles 600 Metallic vai analogs. Skat. Aprakstu.	54,1 m ²
C7*	Griesti ārējā - piekārti griestu sistēma Knauf Aquapanel Outdoor cementa paneļi vai analogs, apmetums (RAL 9006). Skat. Aprakstu.	14,66 m ²

Projekts

**LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU
AKADĒMISKAIS CENTRS**
JELGAVAS IELĀ 1, RĪGĀ, LV-1050

Stadija: SKIČŪ PROJEKTS (SP)

Pasūtītājs: **LATVIJAS UNIVERSITĀTE**
Raņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586

Būvprojekta vadītājs: **SESTAIS STILS**
Projekta autors: Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS
Tirdzniecības iela 8, Rīga, LV-1050
Tālr. 67228542, fakss 67220143
birojs@sestaistils.lv

Datums/Paraksts

Rasējums: **5. stāva griestu plāns**

Pasūtījuma Nr.: 11-06/532 | Daļa: IN | L.Nr.: IN-13.6 | Mērogs: 1:250

Būvprojekta vad.: V. Polkovņikova

AR daļas vad.: I. Kujikovska

Projektēja:

Izstrādāja: M. Plāciņa

Faila Nr.: | Datums: 21.10.2011