



1.stāva mēbeļu un iekārtu specifikācija

Telpa	Mēbeles vai iekārtas	Dimensijas, mm		Skaits, gab.	Piezīmes
		Augst.	Plat. x Dzj.		
106	Sols ar paliktni rakstīšanai	600	6400 x 400	10	
	Sols ar paliktni rakstīšanai	600	5500 x 400	4	
	Sols ar paliktni rakstīšanai	600	4000 x 400	11	
	Sols ar paliktni rakstīšanai	600	3500 x 400	4	
	Sols ar paliktni rakstīšanai	600	4500 x 400	4	
114	Izlietne			1	
	Standarta virt. iekārta ar darba virsmu				
	Ledusskapis	1500	600 x 600	1	

1. stāva telpu eksplikācija

NR.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA, m ²
101	Vestibils ar garderobi	547.71 m ²
102	Informatora telpa	13.87 m ²
103	Tehniskā telpa EL un VS	6.09 m ²
104	Sanmezgls	37.71 m ²
105	Sanmezgls	25.65 m ²
106	Auditorija 300	336.20 m ²
107	Auditorija 100	145.98 m ²
108	Auditorija 60	80.96 m ²
109	Auditorija 60	82.96 m ²
110	Studentu individuāla darba t. un izstāžu zāle	326.32 m ²
111	Bibliotēka	158.41 m ²
112	Bibliotēka - grāmatu krātuve	126.72 m ²
113	Bibliotēka - lasītava (antresolā)	185.36 m ²
114	Virtuves telpa	31.39 m ²
115	Kafejnīca	55.89 m ²
116	Kafejnīca	54.20 m ²
117	Halle - atrijs	249.73 m ²
118	Vējtveris	10.52 m ²
119	Tehniskā telpa VS	2.81 m ²
120	Kāpu telpa	7.25 m ²
121	Kāpu telpa	6.37 m ²
122	Vējtveris	6.92 m ²
123	Apkopes inventāra telpa	4.04 m ²
124	Palīgtelpa	12.92 m ²
125	Kāpu telpa	5.00 m ²
1. stāva kopējā platība:		2530.48 m²
126	Āra terase	208.90 m ²
1. stāva āra platība:		208.90 m²

Piezīmes:

- Mēbeļu specifikācijas izstrādātas pamatojoties uz Pasūtītāja darba uzdevumu un Pasūtītāja sagatavotajām telpu pasēm;
- Tālāka detalizācija veicama tehniskā projekta sadalā, pēc precizēta Pasūtītāja darba uzdevuma;
- Tehniskā projekta stadijā izstrādāt auditoriju aprīkojumu, saskaņot ar Pasūtītāja precizēto darba uzdevumu akustiskajām prasībām un spēkā esošiem normatīviem;
- Skiču projekta IE daļas rasējumus skatīt kopā ar AR un citām projekta daļām.
- Visus skiču projekta rasējumus skatīt kopā ar projekta Aprakstu;
- Iespējamās izmaiņas saskaņot ar projekta autoriem pirms darbu uzsākšanas;
- Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šai projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana, izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā nemaina risinājuma kopējo kvalitāti, kā arī ir saskaņoti ar projekta autoriem un pasūtītāju;
- Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā Būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms attiecīgo darbu veikšanas.
- Specifikācijā norādītas mēbeles un iekārtas, kuras izvietotas telpās uz grīdas, pārējās mēbeles un iekārtas skatīt kopā ar telpu pasēm;
- Telpās, kur galdi izvietoti gar sienu, to izmērus koriģē tā, lai starp galdi un sienu neveidojas spraugas;
- Veikmes skapi aprīkojumu skatīt kopā ar Pasūtītāja sagatavotajām telpu pasēm;
1. stāva, antresola un 2. - 8. stāva ātrija mēbeļu izvietojumu un marķējumu skatīt kopā ar lapām Nr. IN-15.1 līdz IN-15.12;
- Stikla izstrādājuma specifikācijas skatīt lapās Nr. IN-16.1 līdz IN-16.6;
- Lifta un santehnikas iekārtas skatīt kopā ar Aprakstu;
- Grīdu un griestu veidus, mēbeļu skices skatīt lapās ar marķu IN;

Projekts
**LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU
 AKADĒMISKAIS CENTRS**
 JELGAVAS IELĀ 1, RĪGA, LV-1050

Stadija SKIČU PROJEKTS (SP)

Pasūtītājs
LATVIJAS UNIVERSITĀTE
 Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586

Būvprojekta vadītājs
 Projekta autors

Datums/Paraksts

Shēma

Rasējums 1. stāva plāns ar mēbeļu un iekārtu izvietojumu un specifikāciju

Pasūtījuma Nr.: 11-06/532 Dāja: IE Lapa Nr.: IE-14.2 Mērogs: 1:200

Būvprojekta vad.: V. Polkovņikova
 AR daļas vad.: I. Kuljkovska
 Projektēja:
 Izstrādāja: K. Baura
 Faila Nr.: Datums: 03.10.2011