

| Pozīcijas Nr.                                 | Veicamā darba īss apraksts   | Mērvienība | Daudzums |
|---|--|------------|----------|
| <b>ST CR</b>                                  |  |            |          |
| <b>Kabeļu tranšejas</b>                       |  |            |          |
| Darbu izmaksas                                |  |            |          |
| 00150   | Izrakt tranšeju diviem kabeļiem ,tranšeja- 0,4 m x 0,8 m.  | m          | 1000.00  |
| <b>Tranšejas - bedres</b>                     |  |            |          |
| Darbu izmaksas                                |  |            |          |
| 00280   | Tranšeja - bedre v/sp. uznavām   | gab        | 3.00     |
| Materiālu izmaksas                            |  |            |          |
| 1   | Vidējā sprieguma savienojuma uzmava 3 dzīsu 240mm <sup>2</sup> kabeļim                               | gab        | 6.00     |
| <b>Kabeļu aizsardzība</b>                     |  |            |          |
| Darbu izmaksas                                |  |            |          |
| 00360   | Caurules ieguldīšana d=125 līdz 160 mm gatavā tranšējā.Piem.:( DVK, DUR, SRS u. c.)                  | m          | 500.00   |
| 00450   | PHV caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana līdz 50 metriem.                     | m          | 100.00   |
| Materiālu izmaksas                            |  |            |          |
| 1   | PE gofrētas caurules montāžai zemē Ø125mm  | gab        | 600.00   |
| <b>Ceļu, ietvju un laukumu segumu virsmas</b> |  |            |          |
| Darbu izmaksas                                |  |            |          |
| 00640   | Ietves no smilšu asfaltbetona atjaunošana  | m2         | 300.00   |
| 00760   | Zālāja ierīkošana.   | m2         | 40.00    |
| Materiālu izmaksas                            |  |            |          |
| 1   | Materiāli ietves asfaltbetona atjaunošanai (šķembas, smilts, asfaltbetons)                           | m2         | 300.00   |
| 2   | Materiāli zālāja atjaunošanai (melnzeme, zālāja sēklas)  | m2         | 40.00    |
| <b>Vidējā sprieguma kabeļu guldīšana</b>      |  |            |          |
| Darbu izmaksas                                |  |            |          |
| 00950   | V/sp. trīsdzīslu plastmasas izolāc. kabeļa guldīšana tranšējā ar šķērsriez. līdz 240 mm <sup>2</sup> | m          | 1900.00  |
| 01000   | V/sp. trīsdzīslu kabeļu guldīšana tuneļos, kanālos, plauktos. Visu spriegumu un šķērsriezumu         | m          | 100.00   |
| Materiālu izmaksas                            |  |            |          |
| 1   | Vidējā sprieguma kabelis 3 dzīslas, 240mm <sup>2</sup>   | gab        | 2000.00  |
| <b>V/sp. Kabeļu montāža.</b>                  |  |            |          |
| Darbu izmaksas                                |  |            |          |
| 01350   | Kabeļa gala apdare no 120 mm <sup>2</sup> (3 dz.iekštelpu) līdz 20 kV                                | gab        | 10.00    |
| Materiālu izmaksas                            |  |            |          |
| 1   | Vidējā sprieguma gala apgare 3 dz. 240mm <sup>2</sup> kabeļim  | gab        | 10.00    |

| Sadales iekārtas |   |      |      |
|------------------|---|------|------|
| Darbu izmaksas   |   |      |      |
| 02490            | Kompleksā transformatora punkta montāža.      | gab  | 1.00 |
| 02530            | V/sp. 4 lizdu slēgiekārtas montāža .          | k-ts | 2.00 |
| 02580            | Z/sp sadalnes uzstādīšana.                    | gab  | 2.00 |
|                  | Transformatora uzstādīšana KTP -no 1600 kvA . | gab  | 2.00 |
| 02690.41         | Spriegummaiņa pieņemšanas pārbaude.           | gab  | 1.00 |

#### Materiālu izmaksas

|   |  |     |      |
|---|--|-----|------|
| 1 | KTAb 2x1600kVA ar aprīkojumu(slēgiekārtas, sadalnes, transformatori, konteiners) skatīt lapu ELT-3 | gab | 1.00 |
|---|--|-----|------|

#### Zemējuma iekārtas

#### Darbu izmaksas

|         |   |     |       |
|---------|---|-----|-------|
| 02710   | Zemējuma( vai atkārtotas zemējuma) kontūras horizontālais zemētājs    | m   | 30.00 |
| 02720.3 | Vertikālais zemētājs dziļumā līdz 7,5 m, ar 12 līdz 16 mm apaļdzelzi. | gab | 6.00  |
| 02750   | Zemējuma kontūras pretestības mērījumi                                | gab | 1.00  |

#### Materiālu izmaksas

|   |                              |     |       |
|---|------------------------------|-----|-------|
| 1 | Zemētājelektrods Ø20mm, 1.5m | gab | 30.00 |
| 2 | Zinkota plakandzelzs 4x40mm  | gab | 30.00 |

#### Pielikums

#### Darbu izmaksas

|          |   |            |               |
|----------|---|------------|---------------|
| 03500.1  | Rakšanas atļaujas saņemšana plānotiem darbiem   | 1 objekts. | RPR bezmaksas |
| 03500.1A | Rakšanas atļaujas saņemšana plānotiem darbiem (ja objekts iekļauts Ceļu Pārvaldes attiecīgā gada inženierkomunikāciju izbūves darbu sarakstā) | 1 objekts. | RPR bezmaksas |
| 03500.2  | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana. ( ģeodēziskā centra pakalpojums).   | km         | 1.00          |
| 03500.5A | Rakšanas atļaujas projektā norādītajās ielās  | 1. objekts | 1.00          |
| 03500.24 | Kabeļu līnijas izpildu tehniskā dokumentācija.  | 100m       | 19.00         |

Piezīme:

Jāņem vērā fakts, ka materiālu sarakstā norādītie apjomi ir aptuveni un tos var pārmērīt Darbu novērtēšanas vajadzībām. Pretendentiem pašiem jāpārlicinās par apjomu precizitāti.

Apjomus skaitīja:

D. Laimiņš

10.10.2011