

Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas Gaisma"

Brīvības ielā 143/145, Rīgā LV-1012

PVN reģ.Nr.LV90001747396\

Nordea bank Finland Plc Latvijas filiāle

Konts LV02 NDEA 0021 2000 20010

Tehniskā dir. vietn.  N.Rikards

2011.gada 20.jūlijā.

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.24/11.

Ielu apgaismojuma elektrisko tīklu rekonstrukcijai.

Objekts: NMPD dispečeru centrs.

Pasūtītājs: NMPD Kr. Valdemāra ielā 118.

Noteikumi derīgi līdz 2012.gada jūlijam.

1. Saglabāt būvniecības laikā esošo ielu apgaismes tīklu.
2. Gar objektu Laktas ielā paredzēt nepieciešama garuma metāla cinkotus apgaismošanas balstus ar kronšteiniem un gaismas ķermeņiem SGP-340 („Philips”) tipa vai analogu firmu („Siemens”, „Schreder”, „Glamox”) ražojumiem.
3. Laktas ielas apgaismošanai montēt NYY-J-1-4x25 tipa maģistrālo kabeli.
4. Projektējamās balstus pieslēgt maģistrālajam kabelim caur nozaru uznavu ar NYY-J-4x6 tipa kabeli.
5. Pielietot apgaismes balstus saskaņā ar Eiropas standartu EN 40-5:2008.
6. Gaismas ķermeņus balstos aizsargāt ar „C” tipa automātiskiem slēdžiem.
7. Gar objektu Laktas ielā esošos kabelus un RPA „Rīgas gaisma” balstus demontēt.
8. Demontētos materiālus pēc 1.ekspluatācijas rajona norādījumiem nodot „Rīgas Gaisma” noliktavā.
9. Apgaismes tīklus izbūvēt atbilstoši normatīvo dokumentu (LEK 022, LEK 014) prasībām.
10. Projektējamās kabelus visā trases garumā aizsargāt ar plastmasas cauruli KR-75, bet zem braucamās daļas ar plastmasas cauruli DVK-110 („Arot”).
11. Ielu apgaismojuma aprēķinu un gaismas ķermeņu izvēli veikt saskaņā ar LVS pr NE 13201 „Ceļu apgaisme.”
12. Noteikumi precizējami un papildināmi projektēšanas gaitā.
Planšetes:79-A-2;3

Piezīmes:

1. Ja darba procesā rodas izmaiņas, kas nav paredzētas projektā, tās jāaskaņo ar RPA „Rīgas Gaisma” tehnisko dienestu.
2. Visi norādītie darbi pasūtītājam jāveic uz sava rēķina. Ielu apgaismojuma tīklus bez atlīdzības nodot RPA „Rīgas gaisma” ekspluatācijā.
3. Ielu apgaismojuma tīklu projekta dokumentāciju iesniegt RPA „Rīgas Gaisma.”
4. Ielu apgaismojuma tīklu **celtniecības uzņēmumam saņemt darbu atļauju, kā arī celtniecības un montāžas darbu izpildes secību saskaņot RPA „Rīgas Gaisma” trašu dienestā t.67373830.**
5. Par TN sagatavošanu pārskaitīt uz mūsu norēķinu rēķinu **25,64 Ls(PVN 22%).**

TN sagatavoja:

2011.gada 20.jūlijā.



G.Fridbergs

tālr.:67377622