6. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

NR.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA, m²	FUNKC. GR.	NR.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA, m²	FUNKC. GR.
701	Studentu individuāla darba telpa - semināru t.	53.66 m²	Bp	747	Gaitenis	53.76 m²	K2
702	Pētīsmas laboratorija	90.04 m²	L				
703	Organiskās un neorg. ķīm. māc. laboratorija	58.50 m²	L	749	Tehniskā telpa (VS)	2.94 m²	T
704	Organiskās un neorg. ķīm. zin. laboratorija	58.10 m²	L	750	Halle - atrijs	100.30 m²	S
705	Organiskās un neorg. ķīm. zin. laboratorija	61.52 m²	L	751	Kāpnu telpa	7.25 m²	K
706	Sagatavotava	19.82 m²	L	752	Gaitenis	75.84 m²	K2
707	Smalkās org. sintēzes zinātn. laboratorija	61.34 m²	L	753	Tehniskā telpa (EL un VS)	7.11 m²	T
708	Autoklava kabīne	8.21 m²	SpT	754	Tualetes	18.84 m²	H
709	Ultaskaņas kabīne	9.01 m²	SpT	755	Apkopes inventāra telpa	2.71 m²	Sm
710	Hromotogrāfijas centrs - laboratorija	94.13 m²	L	756	Tualetes	19.81 m²	H
711	Hromotogrāfijas centrs - laboratorija	57.07 m²	L	757	Kāpnu telpa	6.19 m²	K
712	Fizikālas ķīmijas aboratorija	87.87 m²	L	758	Gaitenis	52.98 m²	K2
713	Sagatavotava	14.30 m²	L	759	Gaitenis	48.92m²	K2
714	Skolotāju programmas laboratorija	70.78 m²	L	760	Vestibils	117.96 m²	K2
715	Kvantitatīvās analīzes laboratorija	76.62 m²	L		Koplietošanas telpu platība:	514.61 m²	
716	Sagatavotava	14.30 m²	L		6.stāva kopējā platība:	2090.98 m²	
717	Instrum. analītiskās ķīmijas laboratorija	92.46 m²	L	761	Balkons	7.14 m²	Ār
718	Paraugu sag.laboratorija	58.48 m²	L	762	Balkons	7.52 m²	Ār
719	Sagatavotava	14.94 m²	L		6.stāva āra platība:	**14.66 m²**	
720	Spetrometrisko analīžu laboratorija	83.12 m²	L				
721	Auditorija 30 vietām	56.90 m²	A				
722	Pasniedzēju darba telpa	36.67 m²	P				
723	Pētīsmas laboratorija	77.82 m²	L				
724	Pētīsmas laboratorija	65.21 m²	L				
725	Pētīsmas laboratorija	83.93 m²	L				
726	Laborantu telpa	23.21 m²	P				
727	Programmas vadītāja kabinets	13.43m²	P				
728	Programmas vadītāja kabinets	12.27 m²	P				
729	Programmas vadītāja kabinets	12.78 m²	P				
730	Apspriežu telpa ar biroja virtuvi	18.60 m²	A				
731	Biroja virtuve	9.93m²	BV				
732	Apspriežu telpa	16.95m²	A				
733	Programmas vadītāja kabinets	11.97m²	P				
734	Pasniedzēju darba telpa	39.07 m²	P				
735	Laborantu telpa	13.97 m²	L				
	Telpu kopējā platība:	**1576.37m²**					

Piezīmes.

1. Skiču projekta IN daļas rasējumus skatīt kopā ar AR, ARD, BK, AVK, EL un citām projekta daļām.
2. Visus Skiču projekta rasējumus skatīt kopā ar projekta Aprakstu.
3. Skiču projekta ARD sadaļā uzrādītos izstrādājumu detaļrasējumi pasūtāmi attiecīgajā izgatavotājuzņēmumā, iespējamās izmaiņas saskaņojot ar projekta autoriem pirms darbu uzsākšanas.
4. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām, šai projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošanaun izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti, kā arī ir sakaņoti ar projekta autoriem un pasūtītāju.
5. Tālākās projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms attiecīgo darbu veikšanas.
6. Avārijas, evakuācijas, dekoratīvā, fasāžu uc. apgaismojuma aprakstu un gaismekļus skatīt EL sadaļas aprakstā.
7. Griestu apdari telpās ar speciālām prasībām precizēt TP stadijā, skatīt Aprakstu.

GAISMEKĻU APZĪMĒJUMI

Apzīm.	Nosaukums
	Gaismeklis iekārts - Siteco, Siluette 5MJ22371QS 1492x214x76(h)mm vai analogs
	Gaismeklis iekārts - Siteco, Siluette 5MJ22371WS 1492x214x76(h)mm vai analogs
	Gaismeklis iekārts - Siteco, Siluette 5MJ22371XS, 1492x214x76(h)mm vai analogs
	Gaismeklis iekārts -Siteco, Siluette 5MJ22371QS/ 5MJ20002QA 1492x214x76(h)mm vai analogs
	Gaismeklis pie griestiem (virs C2 griestiem) - Siteco, DUS PLUS 5LJ90871P 1228x68x100(h)mm vai analogs
	Iebūvēts gaismeklis, piem.Siteco, Lunis, 5LR9545BEE, d. 190mm, IP44 vai analogs
	Gaismeklis pie griestiem, piem. Siteco, Tecario, 1180x70x78(h) vai analogs
	Gaismeklis tehniskās telpās pie griestiem, piem. Siteco, Europlex 1270x185x99(H) mm 2x36W vai analogs
	Gaismeklis pie griestiem - Siteco, Quadrature 2, 1246x363x37(h) mm vai analogs
	Gaismeklis pie sienas virs spoguļa - Trilux, Acuro S LED, 646x53,5x85mm, IP44 vai analogs
	Āra apgaismojums pie griestiem, piem., Siteco, CL Linear 90, IP65, 600x90x126(H)mm vai analogs

GRIESTU TIPI

Marka	Apzīm.	Nosaukums	Apjoms /m²
C1		Betona griesti ar bezkrāsainu pretputekļu apstrādi, kvalitatīvi atveidņots. Skat. Aprakstu.	1241.26 m²
C2		Moduļveida piekārtie metināta sieta griesti, izgatavoti no tērauda stieplēm; izmērs 600 x 1200mm, režģa acs izmērs 50x50mm (RAL9007); UBB griestu sistēmas vai analogs. Skat. Aprakstu.	348.05 m²
C3		Piekārto griestu sistēma, piem. Knauf PCM Smart Board vai analogs (RAL9010). Skat. Aprakstu.	271.00 m²
C4		Piekārto akustisko griestu sistēma 80% no telpas, paneļu izmēram un formai jāatbilst akustikas prasībām, piem. Knauf Cleaneo Thermoboard Plus vai analogs (RAL9010). Precīzs paneļu izvietojums tiks izstrādāts TP stadijā. Pārējie 20% griestu - C1 (kvalitatīvi atveidņots, apstrādāts betons). Skatīt Aprakstu.	220.14 m²
C5		Piekārto griestu sistēma, moduļveida (600x600mm) griesti, piem., Knauf Danoline Tiles 600 Metallic vai analogs. Skat. Aprakstu.	38.64 m²
C7		Griesti ārtelpā - siltumizolācija zem pārseguma min.150mm, Knauf Aquapanel Outdoor cementa paneļi vai analogs, apmetums (RAL 9006). Skat. Aprakstu.	14.66 m²

APZĪMĒJUMI

Apzīm.	Nosaukums
C1 (+5.140)	Griestu marka un griestu apakšas augstuma atzīme
	Attiecībā pret Skiču projektu mainīta būvkonstrukcija

KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
RIGĀSTR. Nr. 2087 - R

Būvobjekta nosaukums
Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmiskā centra Jelgavas iela 1, Rīgā

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
AR dalas vad.	T.Koţoviča		11.2012
Arhitekts	Ā. Vītiņa		11.2012
Arh. reģ. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

Lapas saturs: 6. STĀVA GRIESTU PLĀNS AR IZMAIŅĀM

Pasūtījuma Nr.	12 - 26 - 059	Mērogs	Stadija
Pasūtītājs		1:250	SP
Latvijas Universitāte		Lapas Nr. IN -13.8i	Lapu sk.

Projekts
LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU AKADĒMISKAIS CENTRS
JELGAVAS IELĀ 1, RĪGĀ, LV-1050

Stadija: SKIČU PROJEKTS (SP)

Pasūtītājs
LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586

Būvprojekta vadītajs
Projekta autors

Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS
Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050
Tālr. 67228542, fakss 67220143
birojs@sestaisstils.lv

Datums/Paraksts

Rasējums: 7. stāva griestu plāns

Pasūtījuma Nr.: 11-06/532	Daļa: IN	L.Nr.: IN-13.8	Mērogs: 1:250
Būvprojekta vad.:	V. Polkovņikova		
AR daļas vad.:	I. Kuļikovska		
Projektēja:			
Izstrādāja:	M. Plāciņa		
Faila Nr.:		Datums: 21.10.2011	